



# PARCO Ort9 - Sergio Albani Casal Brunori - Municipio Roma IX EUR

Via Armando Brasini, 139 / 179 - 00128 Roma



PARCO Ort9



viverein.org

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo parziale	IMPORTO TOTALE
ASSOCIAZIONE VIVERE IN... ONLUS PARCO Ort9-SERGIO ALBANI Casal Brunori Roma						
1	Scavo a sezione obbligata per esecuzione vialetto e piazze annessi, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 25 cm. dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, compresi inoltre il paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 100 mt. o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo ed il relativo rinterro, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo. Il prezzo è comprensivo del tracciamento sul terreno degli elementi di progetto come indicati nei disegni allegati. Il materiale di scavo verrà parzialmente utilizzato per riempimento scarpata con barriera new-jersey, per livellamento dell'area del labirinto e del compostaggio mediante spianamento del terreno ed eliminazione delle asperità presenti e per colmare gli avvallamenti esterni al con relativa sistemazione come richiesto dalla committenza.	mc	152,50			
2	Sistemazione dei terrazzamenti erbosi sovrastanti la piazza dell'area barbecue, come indicati sul disegno di progetto	corpo				
3	Livellamento dell'area su cui insiste la serra. Il terreno va in parte scapitozzato ed in parte colmato e portato completamente in piano come indicato dalla committenza	corpo				
4	Posa in opera di tessuto TNT, fornito dalla committenza, steso in piano su un primo stato di stabilizzato dello spessore di 5 cm. Il tessuto va risvoltato sui bordi verticali dello scavo	mq	713,20			

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo parziale	IMPORTO TOTALE
5	Fornitura e posa in opera di misto naturale stabilizzato (frantumato di cava) a granulometria assortita, con inerte e legante naturale derivante dalla frantumazione dello stesso materiale di cava, per la formazione della massicciata della strada o del sottofondo dei marciapiedi; compresa la rullatura ed il compattamento a strati, previa annaffiatura, miscelamento meccanico nonché i ricarichi ed i conguagli sino ad ottenere un piano perfettamente livellato e sagomato pronto a ricevere la sovrastante pavimentazione. Il materiale verrà steso per un primo strato di 5cm e successivamente alla posa del TNT per altri 15 cm di spessore. Il lavoro è comprensivo di assestamento, bagnatura e rullatura del materiale. i viali dovranno avere una pendenza eseguita in base alle indicazioni della DDLL					
a	Violetti spessore 5cm+15cm	mc	47,40			
b	Piazze 1 e 2 spessore 5cm+15cm	mc	31,60			
c	Piazza 3 - gazebo polifunzionale 5cm+15cm	mc	22,40			
d	Piazzole per orti inclusivi 5cm+15cm	mc	20,60			
6	Realizzazione di bordi vialetto, piazze e piazzole con cordolo ad incastro monostrato, fornito dalla committenza	ml	593,00			
7	Strato superficiale del vialetto realizzato in misto stabilizzato fino (0/13) in sabbia di sellano spessore 7 cm	mc	16,59			
8	Posa in opera a perfetta regola d'arte compresa stuccatura e pulizia, di pavimentazione massello Texxa multiformato, fornito dalla committenza					
a	piazze 1 e 2	mq	158,00			
b	piazza per gazebo polifunzionale	mq	112,00			
c	piazzole per orti inclusivi	mq	103,00			
9	Posa in opera a secco di muretti conviviali in pietra con materiali forniti dalla committenza	ml	53,00			
10	Realizzazione di dadi in calcestruzzo 30x30x25cm per l'ancoraggio delle piastre, compreso il montaggio delle piastre in ferro e dei pali fornite dalla committenza, atte a sostenere i montanti in castagno del gazebo della piazza barbecue e dei piedritti per l'ancoraggio dei cavi d'acciaio per la localizzazione dei teli "farfalla". Il lavoro comprende l'ancoraggio nel dado di 4 barre ø12 ad uncino filettate nella parte esterna del dado.	cd	24,00			

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo parziale	IMPORTO TOTALE
11	Realizzazione di struttura in in legno per gazebo. <i>(Da valutare separatamente in fase successiva)</i>	corpo				
12	Realizzazione del teatro marittimo sulla base dei disegni allegati ed eventuali indicazioni fornite dalla direzione lavori, costruito a perfetta regola d'arte con laterizi di prima qualità (forniti dalla committenza) e malta di calce e pozzolana.	corpo				
13	Realizzazione di meridiana per come indicato sul disegno di progetto, il lavoro consiste nella movimentazione e nella collocazione in sito delle pietre della meridiana che verranno fornite dalla committenza, tutti gli oneri per l'esecuzione degli alloggiamenti delle pietre, i materiali per l'allettamento e la rifinitura finale sono a carico della ditta.	corpo				
14	Sistemare la strada dal container attrezzi alla rete parco lato Nord. Il lavoro comprende la sistemazione di tutti gli avvallamenti presenti e i cedimenti del piano stradale, l'integrazione con pezzame di cava ove necessario, la nuova stesura di stabilizzato con pendenze idonee a consentire l'accesso al container e Servizio igienico a utenti in carrozzella, la realizzazione di ciglio fornito dalla committenza nei tratti richiesti dalla stessa all'atto della contrattazione.	corpo				
15	Completamento della strada carrabile da proseguire fino all'innesto del marciapiede di via Brasini 139. Il lavoro comprende lo scavo a sezione obbligata per una profondità di circa 35 cm e una larghezza di 3,50 mt, la stesura sul fondo di uno strato di TNT, la fornitura e posa in opera di pezzame di pietra di cava di dimensioni variabili per uno spessore di circa 20cm, sovrastante stabilizzato in misto di cava di granulometria variabile per circa 10 cm, la stesura di un ultimo strato a granulometria più minuta. il lavoro comprende tutte le operazioni di costipamento e rullatura e la formazione delle pendenze il tutto per dare il lavoro finito a perfetta opera d'arte.	ml	28,00			
16	<b>Parco Eunice Kennedy Shriver Casal Brunori</b> Sistemare il vialetto esistente dal parco giochi a via Iris versari. Il lavoro comprende la sistemazione di tutti gli avvallamenti presenti, l'integrazione con pezzame di cava ove necessario, la nuova stesura di stabilizzato. Posa in opera a perfetta regola d'arte compresa stuccatura e pulizia, di pavimentazione fornito dalla committenza.	corpo				

Numero d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo parziale	IMPORTO TOTALE
17	<b>Parco degli Aquiloni Casal Brunori</b>					
	<p>Completamento della vialetto carrabile dal cancello pedonale all'incrocio con il vialetto del Parco degli Aquiloni. Il lavoro comprende lo scavo a sezione obbligata per una profondità di circa 25 cm e una larghezza di 1,50 mt, la stesura sul fondo di uno strato di TNT, la fornitura e posa in opera di pezzame di pietra di cava di dimensioni variabili per uno spessore di circa 20cm, sovrastante stabilizzato in misto di cava di granulometria variabile per circa 10 cm, la stesura di un ultimo strato a granulometria più minuta. Posa in opera a perfetta regola d'arte compresa stuccatura e pulizia, di pavimentazione fornito dalla committenza.</p>	corpo				